

ANEXO E - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIOS	DATA:
LOCAL: DIVERSOS	
MUNICÍPIO: ANDRELÂNDIA- MG	
DATA BASE: SETOP 07/2021 (NÃO DESONERADO)	BDI = 21,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	MEMORIAL DE CÁLCULO
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1,00	1,00
<b>2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	TER-REG-005	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	15.000,00	15.000,00
<b>3</b>		<b>PASSEIOS</b>			
3.1	URB-PAS-006	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	15.000,00	15.000,00
<b>4</b>		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
4.1	URB-MFC-005	GUIA DE MEIO FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M/L	9.000,00	9.000,00
4.2	URB-RAM-005	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID	66,00	66,00
4.3	PIS-LAD-035	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40 CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	39,60	39,60

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA</b>	<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b>
Francisco Carlos Rivelli Prefeito Municipal	Pedro Giovanni Vieira Vidal Eng. Civil - CREA-MG 59.552/D